

# 硫化事业部 2024 年 8 月短停检修招标说明

1、硫化事业部停车检修时间约 24 小时，具体项目时间按排需充分了解。

2、施工过程中，原则上法兰螺栓能手工拆卸的都需手工拆卸并利旧，非必要不允许切割，减少动火作业，减少材料费用；旧垫片由监护人以旧换新，不可私自领取材料，造成材质、压力等级等使用错误，检修项目的每个节点必须由甲方检查确认后方可进入下一步节点，如垫片放入法兰面后得到监护人确认垫片位置正常后方可紧固螺栓；关于管道焊接施工严格按照我公司《关于规范管道安装焊接施工的通知》执行；部分作业为登高、动火作业，施工人员需持有登高证、焊工证等资质并接受我公司以及新区推行的外包项目、劳务派遣人员申报制度，安全培训教育合格方可施工。施工中，脚手架、吊车由我方负责；中标单位收到中标通知书后 2 天内与现场对接，交底，如需增搭、调整的脚手架及时提出。中标施工单位统一着装，统一进出装置检修区，施工结束做到工完料净场地清，检修后所产生的废弃物资，需按甲方要求分类运送到指定位置。

3、投标方需现场勘察具体的检修项目施工内容，如有异议需及时沟通、释疑，与事业部充分交流后参与报价标。投标方投标内容需详细列出工作量及主要施工方案及施工工期、人员配置。能够在停车前完成预制工作提前安排施工，及时配合岗位完成工艺处置等事项，要求组织 24 小时施工作业。

4、转化器泄漏点需在停车前确认。

5、具体检修时间由甲方提前通知为准。

6、工作量如有调整，按实核减，本次报价需根据项目表分项报价，一次性包死，（含税价，需注明清单各项费用），中标后如清单内有取消的项目，依据中标单位最终报价的该项费用予以扣减。

硫化事业部

2024 年 7 月 30 日

黄、俊