

# 硫化氯磺酸储罐新增切断阀招标 施工说明

硫化事业部氯磺酸储罐新增切断阀施工作业量中第二项：  
安装气动切断阀 4 台，其中 DN80、DN125 各 2 台。安装过程中需要拆除钢衬四氟管道各一支，分别为：进口管道 DN80 L = 400mm, DN80 L=670mm，出口管道 DN125 L = 1660mm, DN125 L = 1800mm 然后分别安装进口管道 DN80 L = 125mm+进口切断阀 L = 250mm, DN80 L=420mm+进口切断阀 L = 250mm，出口管道 DN125 L = 1335mm+进口切断阀 L325mm, DN125 L = 1475mm+进口切断阀 L325mm。中标单位施工过程中需要配合岗位管道排酸处置。

硫化事业部

2024 年 9 月 27 日

葉俊

